CENOVÁ NABÍDKA **N10906DA**

DODAVATEL

H2O APIS, s.r.o.
nám. 14. října 1307/2
15000 Praha 5
Česká republika
IČ: 28886038
DIČ: CZ28886038

Kontakt: Panak Vladimir , [redacted] h2opanv@gmail.com

ODBĚRATEL

Vladimír Panák
Tiskařská 10/257
10800 Praha 10
ČR

Vladimír Panák

Datum vystavení	Datum platnosti	Nabídková cena
06. 09. 2021	13. 09. 2021	**45 421,88 Kč**

Poznámka:

Oprava chodby v suterénu. Vybourání staré podlahy a realizace podkladních vrstev a nové keramické dlažby.

	Materiál	Počet	MJ
1.1	Beton	1,20	m3
1.2	Jednosložkový cementový potěr Weber.bat 20 Mpa, 25 kg	36,00	bal.
1.3	Hmota spárovací Mapei Ultracolor Plus 100 bílá 5 kg	2,00	bal.
1.4	Lepidlo cementové Mapei Adesilex P9 šedé 5 kg	5,00	bal.
1.5	Dlažba Rako TAURUS GRANIT 30×30 cm Nordic TAA35076	15,00	balík

Součet Materiál: **8 617,29 Kč**

	Montáž	Počet	MJ
2.1	Vysekání stávající dlažby	12,00	m2
2.2	Betonáž podkladního betonu tl. 8-10 cm	12,00	m2
2.3	Provedení betonového potěru tl. 5 cm	19,00	m2
2.4	Podlaha z keramické dlažby 6 ks/m2 lepených - Montáž	21,00	m2
2.5	Keramický soklík lepený - Montáž	26,00	m

Součet Montáž: **23 360,00 Kč**

	Stroje (nářadí)	Počet	MJ
3.1	Kladivo bourací 12 kg TE-SP	2,00	den
3.2	Vysavač průmyslový 40-60 l/s	2,00	den

Součet Stroje: **1 720,00 Kč**

	Ostatní náklady	Počet	MJ
4.1	Kontejner na suť	1,00	ks
4.2	Odvoz kontejneru	1,00	ks
4.3	Doprava betonu 1,2m3	1,00	ks
4.4	Přesun hmot	1,00	ks

Součet Ostatní: **5 800,00 Kč**

Razítko a podpis

Celkem bez DPH:		39 497,29 Kč
Celkem s DPH:	15,00%	**45 421,88 Kč**

Vytvořené aplikací www.mydox.cz

CENOVÁ NABÍDKA **N10906CB**

DODAVATEL

H2O APIS, s.r.o.
nám. 14. října 1307/2
15000 Praha 5
Česká republika
IČ: 28886038
DIČ: CZ28886038

Kontakt: Panak Vladimir , [redacted], h2opanv@gmail.com

ODBĚRATEL

Pavel Krajíček
Na Konečné 150
56025 Vrbátky
ČR

Pavel Krajíček

Datum vystavení	Datum platnosti	Nabídková cena
06. 09. 2021	13. 09. 2021	**215 230,91 Kč**

	Materiál	Počet	MJ
1.1	Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76 k mechanickému kotvení 1,5 mm, šíře 1,6 m	6,00	role
1.2	FILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	2,00	role
1.3	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)	20,00	role
1.4	Polystyren DEK EPS 100 tl. 150 mm (1000×500 mm)	90,00	bal.
1.5	Asfaltová penetrace DEKPRIMER 12 l/bal.	3,00	bal.
1.6	Detailová tvarovka DEKPLAN vnější roh	10,00	ks
1.7	Detailová tvarovka DEKPLAN vnitřní roh	10,00	ks
1.8	Koutová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl 50x50 mm, r.š. 100 mm		ks
1.9	Rohová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl 50x50 mm, r.š. 100 mm	0,00	ks
1.10	Okapnice z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 250 mm	6,00	ks
1.11	Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 15×2500×625 mm	15,00	deska

Součet Materiál: **111 488,11 Kč**

	Montáž	Počet	MJ
2.1	Povlaková krytina provedená fólií z měkčeného PVC - Montáž	120,00	m2
2.2	Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm - Montáž	120,00	m2
2.3	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými - Montáž	120,00	m2

2.4	Izolace tepelná plochých střech ze spádových klínů z polystyrenu tl. do 20 cm - Montáž	120,00	m2
2.5	Penetrační nátěr povlakové krytiny prováděný za studena - Montáž	120,00	m2
2.6	Pokládka ochranné geotextilie 300g/m2	120,00	m2
2.7	Montáž lišt z poplastovaného plechu	68,00	m
2.8	Montáž větracích komínků	3,00	kus
2.9	Montáž vpustí včetně opracování hydroizolací	4,00	kus
2.10	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými - Montáž	120,00	m2

Součet Montáž: **71 359,20 Kč**

	Stroje (nářadí)	Počet	MJ
3.1	Svařovací přístroj na mPVC ruční	4,00	den
3.2	Hořák plynový	2,00	den

Součet Stroje: **1 460,00 Kč**

	Ostatní náklady	Počet	MJ
4.1	Drobný a spotřební materiál (plyn, kotvicí prvky)	1,00	ks
4.2	Doprava a režie	1,00	ks

Součet Ostatní: **2 850,00 Kč**

Razítko a podpis

Celkem bez DPH:		187 157,31 Kč
Celkem s DPH:	15,00%	**215 230,91 Kč**

Vytvořené aplikací www.mydox.cz

CENOVÁ NABÍDKA

N10906CA

DODAVATEL

H2O APIS, s.r.o.
nám. 14. října 1307/2
15000 Praha 5
Česká republika
IČ: 28886038

DIČ: CZ28886038

Kontakt: Panak Vladimir , [redacted], h2opanv@gmail.com

ODBĚRATEL

Pavel Krajíček
Na Konečné 150
56025 Vrbátky
ČR

Pavel Krajíček

Datum vystavení	Datum platnosti	Nabídková cena
06. 09. 2021	13. 09. 2021	**143 094,91 Kč**

Poznámka:

Nabídka obsahuje i dodávku montáž střešního výlezu a oplechování.

	Materiál	Počet	MJ
1.1	KMB BETA Větrací taška Elegant Cihlová	15,00	ks
1.2	KMB BETA Základní taška Elegant Cihlová	1 600,00	ks
1.3	KMB Hřebenáč koncový Elegant Cihlová	2,00	ks
1.4	KMB Hřebenáč Elegant Cihlová	45,00	ks
1.5	Okno střešní kyvné Velux GLU 0061 MK06 78×118 cm		ks
1.6	Difúzně propustná fólie DEKTEN MULTI-PRO II (75m2/bal.)	1,00	role
1.7	Oplechování komína - vlastní zakázka	1,00	ks

Součet Materiál: **59 876,39 Kč**

	Montáž	Počet	MJ
2.1	Střešní pojistná hydroizolační fólie kladená na bednění nebo tepelnou izolaci ve sklonu přes 20 do 30° - Montáž	120,00	m2
2.2	Izolace tepelná šikmých střech z minerální vaty tl. do 20 cm - Montáž	120,00	m2
2.3	Štít betonové drážkové krytiny z krajových tašek - Montáž	24,03	m
2.4	Hřeben betonové drážkové krytiny z hřebenáčů na sucho s větracím pásem - Montáž	14,02	m
2.5	Betonová drážková krytina kladená na sucho - Montáž	120,00	m2

Součet Montáž: **62 953,97 Kč**

	Stroje (nářadí)	Počet	MJ	
3.1	Vozík střešní na latě pro přepravu krytiny (tašek)	2,00	den	
		Součet Stroje:		**200,00 Kč**

	Ostatní náklady	Počet	MJ	
4.1	Doprava a režie	1,00	ks	
		Součet Ostatní:		**1 400,00 Kč**

Razítko a podpis

Celkem bez DPH:		124 430,36 Kč
Celkem s DPH:	15,00%	**143 094,91 Kč**

Vytvořené aplikací www.mydox.cz